

第 25 回滋賀県障害者技能競技大会 縫製競技課題

1 課 題

エプロン製作

支給された材料で別紙のエプロンを製作しなさい。

2 競技時間

2 時間 30 分

3 注意事項

- (1) ミシンの調整は、各自で行う(競技開始前に調整は済ませておくこと。)
- (2) 「5 事前準備作業」を事前に済ませておくこと。
- (3) 競技中の工具の貸し借りは禁止する。
- (4) 競技が終了したら審査員に申し出る。

4 仕 様

ポイント:端ミシンをかけるところや三つ折り縫いをするところは、
折った布の幅とステッチの幅がそれぞれ一定になるようにしましょう

(1)肩ひも作り

2cm のできあがり幅で三方に端ミシンステッチをかける。

(2)腰ひも作り **【事前準備作業】** (図4 腰ひも参考図参照)

上下を 0.5cmの三つ折り縫いし、先は三角になるように中縫いをし、表返してステッチをかける。
付け側は4cmあがり幅にタックをとる。

(3)ダーツ

中縫いをし、縫い代は中心側へたおす。

(4)ポケット (図 3 ポケットの付け方参照)

ポケット口 :1cm、2cm の三つ折り縫いとする。

ポケット付け:端ミシン、0.6cm のダブルステッチとする。

(注:ポケットは右のみ)。

(5)見返し作り

見返し布の下側を 0.5cm、1cm の三つ折り縫いとする。

(6)肩ひも・見返し付け

肩ひもを見返して挟み付ける。

ポイント:表に返した時、見返しにキセがかからないように気を付けましょう

(7)袖ぐりカーブ

1cm 折り、袖ぐりから胸に 0.6cm のステッチをかける。

(8)フリル

①フリル作り **【事前準備作業】**

できあがり幅 10cm、裾・両端は 0.5cm の三つ折り縫いし、ギャザーを寄せる。

②フリル付け

事前に準備したフリルを身頃の裾に付け(付け縫い代両端は脇縫いで挟み付ける。)、0.6cm のステッチをかける。

ポイント:ギャザーを均等に寄せ、アイロンでフリルをつぶさないようにしましょう

(9)脇

1cm、1.5cm で三つ折り縫いとする。フリル付けの後に腰ひもを挟み込み、その後脇を縫う。

5 事前準備作業

競技者は以下のとおり準備をすること。準備物については、競技開始前に委員が確認を行う。
指示以外の準備を行っていた場合は、減点になることがあるため注意すること。

(1)事前に配布された布を裁断し、以下の箇所のみ印付けを行う。(図 2 エプロン製図参照)

①ポケット位置

②ダーツ位置

③肩ひも付け位置

④腰ひも付け位置

⑤フリル付けの合印(土台側とフリル側に、4等分または8等分の印を付ける)

(※なお、指定した箇所以外に印を付けた場合は減点とする。)

(2)袖ぐりカーブと身頃裾に接着テープを貼る。

(3)袖ぐりカーブとフリル上部にロック処理をする。

(4)【仕様(2)腰ひも作り】、【仕様(8)①フリル作り】を行う。

6 事前に競技者に配布するもの

- (1)表地(綿ツイル)1 着分 1.5m
- (2)接着テープ 1.5m
- (3)ミシン糸 1 個

7 当日競技者が持参するもの

- (1)事前に配布したもののすべて(事前準備をしたもの含む。)
- (2)下糸を巻いたボビン(ボビンは各自用意すること。)
- (3)縫製用具一式
裁ちばさみ、小ばさみ、目打ち、ものさし、チャコ、ステッチ定規、ミシン試し用布、その他必要な補助具など

8 競技会場に準備してあるもの

品名	規格(mm)	数量	備考
作業台	1800×900×H730 程度	1台	一人1台
作業椅子		1脚	一人1脚
卓上ミシン	家庭用	1台	一人1台
ボビン(予備)		1 個	上記ミシン使用者のみ
ミシン針		2本	上記ミシン使用者のみ
へら台	755×1200×H7	1台	一人1台
アイロン台	360×605×H30	1台	一人1台
コードレスアイロン	家庭用スチームアイロン	1台	一人1台


注1 使い慣れたミシン、アイロンは持ち込み可能です。

注2 アイロン台をかさ上げするための台等を使用希望の方は持ち込み可能です。

注 3 自分で作成した手順書や、メモを書き込んだ事前課題は競技に持ち込むことはできません。作業を補助する型紙の持込みは可とします。


第 25 回滋賀県障害者技能競技大会 縫製競技課題

●エプロン完成図



●図1 エプロン製図






単位 = c m



● 図2 エプロン製図 (縫い代と印つけ位置)


単位 = cm

○ 印つけ位置




フリル側も印をつけること (4等分または8等分)

●図3 ポケットの付け方




縫い始め
縫い終わり
重ね縫い2cm

●図4 腰ひも参考図




タック



ひも先

表側



裏側

